



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

ANEXO – VI  
PLANILHA QUANTITATIVO E CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QDT	UND	PREÇO UNITÁRIO R\$ INCLUSO BDI 24,03%		VALOR TOTAL	
				MAT.	M-D-O	MAT.	M-D-O
01	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	12.125,00	m <sup>2</sup>	0,52	1,23	6305,00	14913,75
02	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	12.125,00	m <sup>2</sup>	1,07	0,46	12973,75	5577,50
03	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70.ENCLUSIVE TRANSPORTE	873	T	175,85	75,36	153517,05	65789,25
04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3.RODOVIA PAVIMENTADA (45Km)	39285	TX KM	0,5	0,22	19642,50	8642,70
05	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM (420)KM	20532,95	TX KM	0,32	0,14	6570,54	2874,61
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>199008,84</b>	<b>97797,84</b>
						<b>296806,69</b>	

Augusto Pestana 16 de Novembro de 2016

\_\_\_\_\_  
**LUIS ANTONIO KRUEL BOHRER**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**Angela G. C. Zucolotto**  
Eng. Civil Municipal CREA/RS 123313D