

ANEXO IV

PLANILHA DE REFERENCIA

TOLDOS DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO

LOTE 02- TOLDOS DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO					
Quant	Und.	Descrição	Valor Unitário Material	Valor Unitário Mão De Obra	Valor Unitário Total
01	Und	O toldo deverá ser em arco de estrutura metálica com cobertura em policarbonato alveolar fumê 10mm, fitas de alumínio para vedação entre emendas, perfis de emenda e acabamento em alumínio, borrachas para vedação entre as emendas, dimensões de 7,10x9,25m, mais beiral de 30cm, conforme croqui em anexo. Os pilares serão em tubos de ferro soldadas e pintadas. Oitões deverão ter fechamento em policarbonato de mesma especificação. Pé direito mínimo de 3m. Pintura da parte metálica com antiferrugem e tinta esmalte sintético na cor indicada pelo município.	17.438,08	6.566,68	24.004,76

01	un	O Toldo de ligação entre área nova e existente, deverá ser em estrutura metálica e cobertura em policarbonato alveolar fume 6mm, dimensões de 2,56 x 1,90m, conforme croqui em anexo. Os pilares metálicos deverão ser concretados. Fechamento do vão entre as coberturas novas em policarbonato alveolar fume 10 mm com borrachas para vedação entre as emendas. Pintura da parte metálica com antiferrugem e tinta de esmalte sintético na cor indicada pelo município.	2.364,83	801,70	3.166,53
01	un	Reforma de toldo em lona existente 28,25m ² , substituição da lona por policarbonato alveolar fumê 6mm, reforço da estrutura metálica existente, pintura da estrutura metálica existente e nova com antiferrugem e tinta esmalte sintético na cor a definir	4.969,25	1.973,75	6.943,00
01	Un	Toldo deverá ser em arco de estrutura metálica com sustentação em pedestais de apoio concretados e cobertura em policarbonato alveolar fume 6mm, estrutura metálica com tubo de ferro sodado e pintado na cor indicada pelo município, tubo de ferro a cada 1,70 e reforço a cada 0,78m na extensão de 3,50m conforme croqui em anexo	2.090,00	815,00	2.905,00
TOTAL MATERIAL R\$					26.862,16
TOTAL MAO DE OBRA R\$					10.157,13
TOTAL GERAL MATERIAL+ MAO DE OBRA R\$					37.019,29