

FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo  
 RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965  
 EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com  
 SANTO AUGUSTO - RS  
 CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA  
 Ampliação e reforma da Câmara de Vereadores

BDI	24,54%
SINAPI-ref	mai/18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL	TOTAL UNITÁRIO (R\$) (c/ BDI)	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$) MATERIAL	TOTAL GERAL (R\$)
<b>TOTAL</b>									<b>3.912,95</b>	<b>11.738,87</b>	<b>15.651,82</b>
<b>1</b>			<b>REFORMA</b>						<b>3.912,95</b>	<b>11.738,87</b>	<b>15.651,82</b>
<b>1.1</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>892,68</b>	<b>2.678,05</b>	<b>3.570,73</b>
1.1.3	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	103,32	8,64	25,92	34,56	892,68	2.678,05	3.570,73
<b>1.2</b>			<b>ELÉTRICO</b>						<b>71,93</b>	<b>215,78</b>	<b>287,71</b>
1.2.1	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	7,19	21,58	28,77	71,93	215,78	287,71
<b>1.3</b>			<b>PINTURA</b>						<b>853,74</b>	<b>2.561,23</b>	<b>3.414,97</b>
1.3.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	256,57	3,33	9,98	13,31	853,74	2.561,23	3.414,97
<b>1.4</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>2.094,60</b>	<b>6.283,81</b>	<b>8.378,41</b>
1.4.1	Composição	COMP 01	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, DIMENSÕES 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLAGEM SOBRE PISO CERÂMICO - DE ACORDO COM PROJETO DE ACESSIBILIDADE	M2	39,75	43,47	130,41	173,88	1.727,93	5.183,80	6.911,73
1.4.2	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	62,41	187,22	249,62	249,62	748,86	998,48
1.4.3	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	58,53	175,58	234,10	117,05	351,15	468,20

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
 Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO  
 CREA/CAU: CAU A107991-3

Presidente da Câmara  
 Nome: Renato Dornel de Assunção

Data: 11/07/2018

FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo  
 RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965  
 EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com  
 SANTO AUGUSTO - RS  
 MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA  
 Ampliação e reforma da Câmara de Vereadores

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
<b>1</b>	<b>REFORMA</b>										
1.1	REVESTIMENTOS	3.570,73	22,81%	100,00	3.570,73		-		-		-
1.2	ELÉTRICO	287,71	1,84%	100,00	287,71		-		-		-
1.3	PINTURA	3.414,97	21,82%	100,00	3.414,97		-		-		-
1.4	ACESSIBILIDADE	8.378,41	53,53%	100,00	8.378,41		-		-		-
	<b>Total Simples:</b>	<b>15.651,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.651,82</b>						
	<b>Total Acumulado:</b>			<b>100,00%</b>	<b>15.651,82</b>						
	<b>MÃO DE OBRA</b>				<b>3.912,95</b>		-		-		-
	<b>MATERIAL</b>				<b>11.738,87</b>		-		-		-

AUGUSTO PESTANA, 11 DE JULHO DE 2018

Local/Data

RENATO DORNEL DE ASSUNÇÃO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA