



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 AUGUSTO PESTANA
			<b>BDI 1</b> 21,47%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									<b>788.370,30</b>		
<b>0</b>										<b>788.370,30</b>	
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>788.370,30</b>
<b>1.1.</b>	<b>DRENAGEM</b>									<b>-</b>	<b>26.991,13</b>
1.1.1.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	139,50	10,86	BDI 1	13,19	1.840,01	RA	
1.1.2.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	1.395,00	0,74	BDI 1	0,90	1.255,50	RA	
1.1.3.	SINAPI	COMP 07	ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO 600mm	M	62,00	165,17	BDI 1	200,63	12.439,06	RA	
1.1.4.	SINAPI	COMP 08	REATERRO COM BRITA GRADUADA	M³	15,50	106,94	BDI 1	129,90	2.013,45	RA	
1.1.5.	SINAPI	COMP 09	REATERRO COM PEDRA RACHÃO	M³	15,50	114,89	BDI 1	139,56	2.163,18	RA	
1.1.6.	SINAPI	COMP 03	BOCA COLETORA	UN.	2,00	2.053,13	BDI 1	2.493,94	4.987,88	RA	
1.1.7.	SINAPI	COMP 05	CAIXA DE PASSAGEM	UN.	1,00	1.886,93	BDI 1	2.292,05	2.292,05	RA	
<b>1.2.</b>	<b>CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>									<b>-</b>	<b>539.092,69</b>
1.2.1.	SINAPI	COMP 10	LIMPEZA, CAPINA E VARRIÇÃO	M²	8.482,40	1,73	BDI 1	2,10	17.813,04	RA	
1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	8.482,40	1,63	BDI 1	1,98	16.795,15	RA	
1.2.3.	SINAPI	COMP 01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO (BINDER) COM APLICAÇÃO DE CBUQ, BINDER, COM ESPESSURA DE 3CM	M³	254,47	648,16	BDI 1	787,32	200.349,32	RA	
1.2.4.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	8.482,40	1,63	BDI 1	1,98	16.795,15	RA	
1.2.5.	SINAPI	COMP 02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO (CAPA) COM APLICAÇÃO DE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3CM	M³	254,47	806,47	BDI 1	979,62	249.283,90	RA	
1.2.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	48.858,62	0,52	BDI 1	0,63	30.780,93	RA	
1.2.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	160,00	37,43	BDI 1	45,47	7.275,20	RA	
<b>1.3.</b>	<b>CBUQ RECAPEAMENTO</b>									<b>-</b>	<b>222.286,48</b>
1.3.1.	SINAPI	COMP 11	LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE (VARRIÇÃO)	M²	6.376,00	1,38	BDI 1	1,68	10.711,68	RA	
1.3.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.376,00	1,63	BDI 1	1,98	12.624,48	RA	
1.3.3.	SINAPI	COMP 02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO (CAPA) COM APLICAÇÃO DE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3CM	M³	191,28	806,47	BDI 1	979,62	187.381,71	RA	
1.3.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	18.362,88	0,52	BDI 1	0,63	11.568,61	RA	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 AUGUSTO PESTANA	<b>BDI 1</b> 21,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									<b>788.370,30</b>
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA  
**Local**  
  
quarta-feira, 29 de maio de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ANGELA GHISLENI CORÓ ZUCOLOTTI  
**CREA/CAU:** 123313  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←