



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSARELA	Nº SICONV 8202263	Nº OPERAÇÃO 1024070-12	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA
---	-----------------------------	----------------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PASSARELA DE PEDESTRES				
1.	PASSARELA DE PEDESTRES		-	
1.1.	ADESIVO PLACA		-	
1.1.1.	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA 2x1,125M	UNIDADE	1,00	
1.2.	ESTRUTURA		-	
1.2.1.	ESTRUTURA METÁLICA VIGAS	KG	5.937,00	(0,28+0,4+0,57+0,4+0,57+0,4)*3,95Kg/m --> Perfil U 40X120X40 2,65mm em 1m de treliça
1.2.2.	PILARETES METÁLICOS	KG	410,80	20*1,30*4*3,95kg/m
1.3.	REVESTIMENTOS		-	
1.3.1.	RÉGUA MADEIRA PLÁSTICA 136X3MM	M	1.373,00	(70/0,156)*1,5 + (5*70*2)
1.3.2.	PILARETES VAZADO EM MADEIRA PLÁSTICA 90X90mm	m	71,00	31*2*1,15
1.4.	PINTURA		-	
1.4.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	99,72	((0,35+0,25)*2*12*5)+((0,25+0,3)*2*0,6*12)+((0,25+0,3)*2*1,5*12
1.4.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	99,72	((0,35+0,25)*2*12*5)+((0,25+0,3)*2*0,6*12)+((0,25+0,3)*2*1,5*12
1.4.3.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	210,00	70*3*2*0,4
1.5.	SERVIÇOS FINAIS		-	
1.5.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	105,00	105

Agrupador de Eventos	Frentes de Obra	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	136.914,73	
ADESIVO PLACA	1,00	
ESTRUTURA	5937	
ESTRUTURA	410,8	
REVESTIMENTOS	1373	
REVESTIMENTOS	71	
PINTURA	99,72	
PINTURA	99,72	
PINTURA	210	
SERVIÇOS FINAIS	105	

AUGUSTO PESTANA/RS

Local

quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANGELA GHISLENI CORÓ ZUCOLOTTO

CREA/CAU: 123313D

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSARELA	Nº SICONV 8202263	Nº OPERAÇÃO 1024070-12	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA
--	----------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
PASSARELA DE PEDESTRES																				
1.	PASSARELA DE PEDESTRES		-																	
1.1.	ADESIVO PLACA		-																	
1.1.1.	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA 2x1,125M	UNIDADE	1,00																	
1.2.	ESTRUTURA		-																	
1.2.1.	ESTRUTURA METÁLICA VIGAS	KG	5.937,00																	
1.2.2.	PILARETES METÁLICOS	KG	410,80																	
1.3.	REVESTIMENTOS		-																	
1.3.1.	RÉGUA MADEIRA PLÁSTICA 136X3MM	M	1.373,00																	
1.3.2.	PILARETES VAZADO EM MADEIRA PLÁSTICA 90X90mm	m	71,00																	
1.4.	PINTURA		-																	
1.4.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	99,72																	
1.4.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	99,72																	
1.4.3.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	210,00																	
1.5.	SERVIÇOS FINAIS		-																	
1.5.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	105,00																	

AUGUSTO PESTANA/RS

Local

quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANGELA GHISLENI CORÓ ZUCOLOTTO

CREA/CAU: 123313D

ART/RRT: