



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Nº SICONV  
899882/2020

Nº OPERAÇÃO  
0

PROponente / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

Nº OPERAÇÃO  
0

PROponente  
MUNICÍPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
							1	2	3
0									
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	10 horas semanais	2.Pla	Placa de obra e obras Rua Albino Schneider	2,00	10,00	
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	15 DIAS DE OBRA	1.Adr	Administração Local	0,30	0,20	
1.2.	DRENAGEM		-						
1.2.1.	DISSIPADOR DE CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL	M²	3,00	=1,5*2	1.Adr	Administração Local	3,00		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO CBUQ ( BASE + REVESTIMENTO) RUA J. BATISTA DEBONI		-						
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	684,00	=6*114	1.Adr	Administração Local	684,00		
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M	60,00	=60	1.Adr	Administração Local	60,00		
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	54,72	=6*114*0,08	1.Adr	Administração Local	54,72		
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.696,32	=Q25*31	1.Adr	Administração Local	1.696,32		
1.3.5.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	684,00	=Q23	1.Adr	Administração Local	684,00		
1.3.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	684,00	=Q23	1.Adr	Administração Local	684,00		
1.3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	34,20	=Q23*0,05	1.Adr	Administração Local	34,20		
1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.197,00	=Q29*31	1.Adr	Administração Local	1.197,00		
1.4.	REVESTIMENTO COM CBUQ (SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA) RUA HUMBERTO CERESER		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	780,00	=(14*12) + (65*12)	1.Adr	Administração Local		780,00	
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER	M³	15,60	=65*12*0,02	1.Adr	Administração Local		15,60	
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	948,00	=(65*12) + (14*12)	1.Adr	Administração Local	168,00	780,00	
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	28,44	=(14*12*0,03) + (65*12*0,03)	1.Adr	Administração Local	5,04	23,40	
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.365,24	=(Q35*31) + ((R33+R35)*31)	1.Adr	Administração Local	156,24	1.209,00	
1.4.6.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,00	50	1.Adr	Administração Local		50,00	

AUGUSTO PESTANA



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	<b>Nº SICONV</b> 899882/2020	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROponente</b> MUNICÍPIO D
--	---------------------------------	-------------------------	---	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:				
0						<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	RUA JOÃO B. DEBONI 1 261,44	RUA HUMBERTO CERESER 2 1.307,20	3		

FRENTE DE OBRA:

RUA JOÃO B. DEBONI	RUA HUMBERTO CERESER			
1	2	3		
261,44	1.307,20			

<b>Local</b> terça-feira, 11 de maio de 2021 <b>Data</b>	<b>Responsável Técnico</b> <b>Nome: ANGELA GHISLENI CORÓ ZUCOLOTTO</b> <b>CREA/CAU: 123313</b> <b>ART/RRT:</b>	<b>Responsável Técnico</b> <b>Nome: ANGELA GHISLENI</b> <b>CREA/CAU: 123313</b> <b>ART/RRT:</b>
--	---	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nº SICONV  
899882/2020

E / TOMADOR  
E AUGUSTO PESTANA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
0								9	0,00
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00						
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50						
1.2.	DRENAGEM		-						
1.2.1.	DISSIPADOR DE CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL	M²	3,00						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO CBUQ ( BASE + REVESTIMENTO) RUA J. BATISTA DEBONI		-						
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	684,00						
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M	60,00						
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	54,72						
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.696,32						
1.3.5.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	684,00						
1.3.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	684,00						
1.3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	34,20						
1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.197,00						
1.4.	REVESTIMENTO COM CBUQ (SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA) RUA HUMBERTO CERESER		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	780,00						
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER	M³	15,60						
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	948,00						
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	28,44						
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.365,24						
1.4.6.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,00						

AUGUSTO PESTANA



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

**Nº SICONV**  
899882/2020

**E / TOMADOR**  
E AUGUSTO PESTANA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
0							9	
							0,00	

Local

terça-feira, 11 de maio de 2021

Data

**CORÓ ZUCOLOTTO**