

Planilha de Orçamento GLOBAL

22/02/2022
Página 1 de 1Obra: 989-2 - Pavimentação Salas 05, 06, Circulação e Banheiros
Cliente: Prefeitura Municipal de Augusto PestanaEndereço: Estrada Rural
Cidade: Augusto Pestana

Item/Descrição	Qty. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. PAVIMENTAÇÃO SALAS 05, 06, CIRCULAÇÃO E BANHEIROS				
1. 1. SERVIÇOS INICIAIS				
98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	1,00 M2	136,73	18,78	
		136,73	18,78	155,51
		136,73	18,78	155,51
1. 2. PISO CERÂMICO				
87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO S 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	74,30 M2	44,63	8,83	
		3.316,01	656,07	3.972,08
		3.316,01	656,07	3.972,08
1. 3. MARCENARIA E SERRALHERIA				
100697 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	3,00 UN	7,64	59,53	
		22,92	178,59	201,51
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	30,00 M	14,69	2,04	
		440,70	61,20	501,90
		463,62	239,79	703,41
1. 4. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				
99801 LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MECÂNICA. AF_04/20 19	74,30 M2	0,54	3,66	
		40,12	271,94	312,06
		40,12	271,94	312,06
1. 5. LIMPEZA DE OBRA				
1. 5. 1. MOVIMENTAÇÃO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA E LIMPEZA GERAL				
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00 H	2,14	19,03	
		21,40	190,30	211,70
		21,40	190,30	211,70
1. 5. 2. DESCARTE DE MATERIAL DE ENTULHO				
100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). A F_07/2020	2,00 M3	6,95	1,45	
		13,90	2,90	16,80
		13,90	2,90	16,80
Total de PAVIMENTAÇÃO SALAS 05, 06, CIRCULAÇÃO E BANHEIROS		3.991,78	1.379,78	5.371,56
TOTAL DO ORÇAMENTO		3.991,78	1.379,78	5.371,56