

Planilha de Orçamento GLOBAL

22/02/2022
Página 1 de 1Obra: 989-10 - Pintura Geral da Escola Rocha Pombo
Cliente: Prefeitura Municipal de Augusto PestanaEndereço: Estrada Rural
Cidade: Augusto Pestana

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
S00010528 ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALT	10,00	M2	16,08	0,00	
			160,80	0,00	160,80
97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	10,00	M2	5,26	3,01	
			52,60	30,10	82,70
97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PA RA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	10,00	M2	6,41	4,21	
			64,10	42,10	106,20
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			277,50	72,20	349,70
2. PREPARAÇÃO DE PAREDES - RASPAGEM E LIXAMENTO DE PAREDES					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	152,00	H	3,73	23,04	
			566,96	3.502,08	4.069,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	52,00	H	2,14	19,03	
			111,28	989,56	1.100,84
S00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	40,00	UN	1,85	0,00	
			74,00	0,00	74,00
Total de PREPARAÇÃO DE PAREDES - RASPAGEM E LIXAMENTO DE PAREDES			752,24	4.491,64	5.243,88
3. PINTURA DE PAREDES - ALVENARIAS					
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	1.100,00	M2	12,18	5,63	
			13.398,00	6.193,00	19.591,00
88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P RESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	600,00	M2	1,51	0,69	
			906,00	414,00	1.320,00
Total de PINTURA DE PAREDES - ALVENARIAS			14.304,00	6.607,00	20.911,00
4. PINTURA DE BEIRAIS					
102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA , 2 DEMÃOS. AF_01/2021	85,00	M2	7,51	8,78	
			638,35	746,30	1.384,65
Total de PINTURA DE BEIRAIS			638,35	746,30	1.384,65
5. PINTURA DE PORTAS EXTERNAS					
100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	46,00	M2	17,24	31,24	
			793,04	1.437,04	2.230,08
102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	46,00	M2	1,90	6,00	
			87,40	276,00	363,40
Total de PINTURA DE PORTAS EXTERNAS			880,44	1.713,04	2.593,48
6. PINTURA ESTRUTURA METÁLICA					
100738 PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOB RE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	152,00	M2	0,80	4,94	
			121,60	750,88	872,48
Total de PINTURA ESTRUTURA METÁLICA			121,60	750,88	872,48
7. LIMPEZA DE OBRA - RECOLHIMENTO DE MATERIAIS - E LIMPEZA GERAL					
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H	2,14	19,03	
			171,20	1.522,40	1.693,60
Total de LIMPEZA DE OBRA - RECOLHIMENTO DE MATERIAIS - E LIMPEZA GERAL			171,20	1.522,40	1.693,60
TOTAL DO ORÇAMENTO			17.145,33	15.903,46	33.048,79