

COMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	01	RETIRADA DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M²		10,19	10,54
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0513	146,98	150,52
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,04615	57,63	61,17
COMP	02	DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE ACESSO À ÁREA DE LAZER, SEM REAPROVEITAMENTO	M3		53,82	55,04
SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1	53,82	55,04
COMP	03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, COM COLOCAÇÃO	UNIDADE		35.215,26	35.237,11
COTAÇÃO	03	JOGO DE BARRAS COM ESPALDAR	UNIDADE	1	3.196,00	3.196,00
COTAÇÃO	04	PUXADOR DUPLO COM ARTICULAÇÕES SUPERIORES	UNIDADE	1	3.966,67	3.966,67
COTAÇÃO	05	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UNIDADE	1	3.799,67	3.799,67
COTAÇÃO	06	SURF DUPLO (PRANCHA LATERAL DUPLA)	UNIDADE	1	2.500,00	2.500,00
COTAÇÃO	07	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO (EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO)	UNIDADE	1	2.723,33	2.723,33
COTAÇÃO	08	ABDOMINAL DUPLO	UNIDADE	1	3.224,55	3.224,55
COTAÇÃO	09	MULTIEXERCITADOR 6 FUNÇÕES	UNIDADE	1	6.384,67	6.384,67
COTAÇÃO	10	ESQUI DUPLO	UNIDADE	1	4.413,00	4.413,00
COTAÇÃO	11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UNIDADE	1	1.760,83	1.760,83
COTAÇÃO	12	BANCO DE PRAÇA EM AÇO COM ENCOSTO	UNIDADE	1	1.125,87	1.125,87
COTAÇÃO	13	PLACA DE ORIENTAÇÃO	UNIDADE	1	1.934,37	1.934,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	16,92	18,84
COMP	04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS.	M2		19,45	20,86
SINAPI-I	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA	L	0,2	39,61	39,61
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	17,77	19,83
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	21,39	24,01
COMP	05	AJARDINAMENTO ÁREA DE LAZER	UNIDADE		529,58	543,93
COTAÇÃO	21	PALMEIRA FENIX (H = 1,5 A 2 M)	UNIDADE	1	223,33	223,33
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,362	16,92	18,84
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0905	16,97	18,89
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2	218,44	221,43
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,1	45,70	48,69
COTAÇÃO	14	CAIXA DE PETUNIA COM 15 UNIDADES	UNIDADE	6	20,00	20,00
				0	0,00	0,00
COMP	06	AJARDINAMENTO ACADEMIA AO AR LIVRE	UNIDADE		690,21	714,13
COTAÇÃO	18	PALMEIRA REAL (H= 2,5 A 3,0 METROS)	UNIDADE	2	106,67	106,67
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,724	16,92	18,84
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0905	16,97	18,89
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,4	218,44	221,43
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,3	45,70	48,69
COTAÇÃO	16	MUDA DE FÓRMIO	UNIDADE	6	27,33	27,33
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMP	07	AJARDINAMENTO GINÁSIO	UNIDADE		3.598,86	3.635,94
COTAÇÃO	21	PALMEIRA FENIX (H = 1,5 A 2 M)	UNIDADE	7	223,33	223,33
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,086	16,92	18,84
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2715	16,97	18,89
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,6	218,44	221,43
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,3	45,70	48,69
COTAÇÃO	15	POTE DE LIRIOPE	UNIDADE	22	9,33	9,33
COTAÇÃO	17	MUDA DE BUCHINHO	UNIDADE	28	16,67	16,67
COTAÇÃO	20	PALMEIRA FENIX PEQUENA (H=0,50M)	UNIDADE	4	46,67	46,67
COTAÇÃO	22	PEDRA ORNAMENTAL DE JARDIM (30KG)	UNIDADE	38	18,67	18,67
COMP	08	AJARDINAMENTO ENTORNO DO CAMPO DE ESPORTES	UNIDADE		6.542,80	6.590,34
COTAÇÃO	18	PALMEIRA REAL (H= 2,5 A 3,0 METROS)	UNIDADE	4	106,67	106,67

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,448	16,92	18,84
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,362	16,97	18,89
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,6	218,44	221,43
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,3	45,70	48,69
COTAÇÃO	15	POTE DE LIRIOPE	UNIDADE	110	9,33	9,33
COTAÇÃO	17	MUDA DE BUCHINHO	UNIDADE	150	16,67	16,67
COTAÇÃO	20	PALMEIRA FENIX PEQUENA (H=0,50M)	UNIDADE	4	46,67	46,67
COTAÇÃO	16	MUDA DE FÓRMIO	UNIDADE	8	27,33	27,33
COTAÇÃO	22	PEDRA ORNAMENTAL DE JARDIM (30KG)	UNIDADE	87	18,67	18,67

COMP	09	BANCO EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM TACO DE MADEIRA	UNIDADE		7.373,86	7.557,40
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,24	16,59	17,00
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,87	439,52	447,66
SINAPI-I	6182	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	M2	3,73	322,72	322,72
SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,88	64,55	69,28
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,73	24,39	26,12
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	7,62	490,17	501,10
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,62	14,21	14,79
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	7,62	35,78	38,16

COMP	10	DESEMPENO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA A GASOLIA, INCLUSO MÃO DE OBRA	M2		11,73	12,22
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,34	22,79
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,7	10,97	10,97
				0	0,00	0,00

COMP	11	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2		746,70	763,25
SINAPI-I	615	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)	M2	1	561,08	561,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,291	16,92	18,84
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	598,15	614,60
SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	0,15	258,08	260,00

COMP	12	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA	M2		28,25	28,62
SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	24,95	24,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564	16,92	18,84
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391	16,97	18,89

COMP	13	LIGAÇÃO DA INTERFACE ALVENARIA/PILAR COM A UTILIZAÇÃO DE FERRO 6MM E ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI BICOMPONENTE, FUIDO (TODOS OS FUROS INCLUSOS NO ITEM)	UNIDADE		401,58	405,53
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	8	9,92	9,92
SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	6	48,17	48,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	16,92	18,84

08/06/2022
Data

Gabriela Blatt
Responsável Técnico: GABRIELA BLATT
CREA/CAU: RS 221572