

MENU


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRIAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SOST			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 AUGUSTO PESTANA	BDI 1 020%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									54,267.84
Meta	Meta	1.			PRAÇA - BAIRRO SOST					-	47,562.91
Nível 2	Nível 2	1.1.			PASSEIO					-	42,387.32
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31.55	3.17	BDI 1	3.80	119.89
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	COMP01	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO COR NATURAL 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA	M²	218.46	71.63	BDI 1	85.89	18,763.53
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	COMP02	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO COLORIDO 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA	M²	13.60	79.44	BDI 1	95.26	1,295.54
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	COMP03	ASSENTAMENTO EM GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	241.06	53.66	BDI 1	64.34	15,509.80
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	9.42	118.42	BDI 1	142.00	1,337.64
Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6.60	677.39	BDI 1	812.26	5,360.92
Nível 2	Nível 2	1.2.			FLOREIRA					-	625.58
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2.27	29.07	BDI 1	34.86	79.13
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3.41	133.64	BDI 1	160.25	546.45
Nível 2	Nível 2	1.3.			CAMINHOS					-	1,023.31
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	8.13	86.13	BDI 1	103.28	839.67
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162.51	0.94	BDI 1	1.13	183.64
Nível 2	Nível 2	1.4.			FLOREIRA CENTRAL					-	2,041.95
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2.68	29.07	BDI 1	34.86	93.42
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6.02	133.64	BDI 1	160.25	964.71
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0.24	528.73	BDI 1	634.00	152.16
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	12.06	40.90	BDI 1	49.04	591.42

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRIAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SOST			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 AUGUSTO PESTANA	BDI 1 020%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									54,267.84
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12.06	16.61	BDI 1	19.92	240.24
Nível 2	Nível 2	1.5.			ACADEMIA					-	851.79
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	5.76	86.13	BDI 1	103.28	594.89
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	115.20	1.86	BDI 1	2.23	256.90
Nível 2	Nível 2	1.6.			PARQUINHO					-	632.96
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4.32	85.00	BDI 1	101.92	440.29
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	86.40	1.86	BDI 1	2.23	192.67
Meta	Meta	2.			EMBELEZAMENTO					-	6,704.93
Nível 2	Nível 2	2.1.			Mobiliário Urbano					-	4,286.80
Serviço	Serviço	2.1.1.	Cotação	01	BANCO DE PRAÇA EM MADEIRA PLÁSTICA COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS	UNIDADE	5.00	715.00	BDI 1	857.36	4,286.80
Nível 2	Nível 2	2.2.			Paisagismo					-	2,418.13
Serviço	Serviço	2.2.1.	Cotação	02	PALMEIRA PHOENIX CANARIENSIS HÍBRIDA, ALTURA DO TRONCO DE 2,5 A 2 METROS	UNIDADE	2.00	300.00	BDI 1	359.73	719.46
Serviço	Serviço	2.2.2.	Cotação	04	COQUEIRO (PALMEIRA-DAS-CANÁRIAS), ATURA MÉDIA 1,60 METROS	UNIDADE	1.00	750.00	BDI 1	899.33	899.33
Serviço	Serviço	2.2.3.	Cotação	03	CAIXA DE PETÚNIA COM 15 UNIDADES	CAIXA	5.00	25.00	BDI 1	29.98	149.90
Serviço	Serviço	2.2.4.	Cotação	05	FOLHAGEM CORAÇÃO MAGOADO (IRESINA), CAIXA COM 15 UNIDADES	CAIXA	4.00	35.00	BDI 1	41.97	167.88
Serviço	Serviço	2.2.5.	Cotação	06	LIMITADOR DE GRAMA 50CM DE ALTURA	UNIDADE	5.09	78.90	BDI 1	94.61	481.56

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA
Local
segunda-feira, 6 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER
CREA/CAU: RS175692
ART/RRT: 0