

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de vias

Nº SICONV
928485/2022

Nº OPERAÇÃO
1082881-27

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA VRS

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--|--|---------|------------|---|
| Pavimentação asfáltica Rua Venâncio Aires | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - | |
| 1.1.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,26 | 2hora/dia (mês 160horas)= 0,125mês*2 meses=0,25mês |
| 1.1.2. | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,50 | 2hora/dia (mês 160horas) = 0,25mês*2meses=0,5mês |
| 1.2. | PLACA DE OBRA | - | - | |
| 1.2.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 4,50 | 3*1,5 |
| 1.3. | DRENAGEM | - | - | |
| 1.3.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 105,00 | 70*1,5*1 |
| 1.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 105,00 | (70*1,5*1)*1 |
| 1.3.3. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 | 10+6 |
| 1.3.4. | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PST1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 54,00 | 70-10-6 |
| 1.3.5. | REATERRO COM BRITA GRADUADA | M³ | 16,52 | =((10+6)*1,05)*(3,14*0,3²) |
| 1.3.6. | REATERRO COM PEDRA RACHÃO | M³ | 4,00 | =((10+6)*1,0,25) |
| 1.3.7. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 64,52 | =((70-10-6)*1,20)-(3,14*0,3²) |
| 1.3.8. | BOCA COLETORA | UN. | 3,00 | 3 |
| 1.3.9. | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0,59 | =((2+0,6)/2)*1,5*0,3 |
| 1.4. | CBUQ | - | - | |
| 1.4.1. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 434,00 | 217*2 |
| 1.4.2. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 434,00 | 217*2 |
| 1.4.3. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 97,65 | 1,5*217*0,3 |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | PASSEIO |
|----------------------|---------------------------------|-----------|
| PAVIMENTAÇÃO | 269.941,80 | 99.430,94 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0,13 | 0,13 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0,25 | 0,25 |
| PLACA DE OBRA | 4,50 | |
| DRENAGEM | 105,00 | |
| DRENAGEM | 105,00 | |
| DRENAGEM | 16,00 | |
| DRENAGEM | 54,00 | |
| DRENAGEM | 16,52 | |
| DRENAGEM | 4,00 | |
| DRENAGEM | 64,52 | |
| DRENAGEM | 3,00 | |
| DRENAGEM | 0,59 | |
| CBUQ | 434,00 | |
| CBUQ | 434,00 | |
| CBUQ | 97,65 | |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de vias

Nº SICONV
928485/2022

Nº OPERAÇÃO
1082881-27

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|---|----------------|------------|---|
| 1.4.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 380,84 | 1,5*217*0,3*3*1,3 |
| 1.4.5. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.302,00 | 217*6 |
| 1.4.6. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 195,30 | 6*0,15*217 |
| 1.4.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.444,90 | -138*33 |
| 1.4.8. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 156,24 | 6*0,12*217 |
| 1.4.9. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.155,92 | =40*33 |
| 1.4.10. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 424,00 | (217*2)-10 |
| 1.4.11. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | M ² | 1.302,00 | 217*6 |
| 1.4.12. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | M ² | 1.302,00 | 217*6 |
| 1.4.13. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M ³ | 65,10 | 217*6*0,05 |
| 1.4.14. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.148,30 | =145*33 |
| 1.4.15. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.254,94 | =(H45*2,4*0,056)+(H43/1000)+((H44*0,45/1000))*400 |
| 1.5. | PASSEIO | - | - | - |
| 1.5.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 621,00 | ((217-10)*3 |
| 1.5.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 254,40 | ((217*2)-10)*3*0,20 |
| 1.5.3. | ALVENARIA TIJOLO INTEIRO MACIÇO 20CM | M2 | 80,30 | (17*0,8)+(23*0,5)+(24*0,5)+(54*0,8) |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): |
|----------------------|---------------------------------|
| PAVIMENTAÇÃO | 269.941,80 |
| PASSEIO | 99.430,94 |
| CBUQ | 380,84 |
| CBUQ | 1.302,00 |
| CBUQ | 195,30 |
| CBUQ | 6.444,90 |
| CBUQ | 156,24 |
| CBUQ | 5.155,92 |
| CBUQ | 424,00 |
| CBUQ | 1.302,00 |
| CBUQ | 1.302,00 |
| CBUQ | 65,10 |
| CBUQ | 2.148,30 |
| CBUQ | 4.254,94 |
| PASSEIO | 621,00 |
| PASSEIO | 254,40 |
| PASSEIO | 80,30 |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de vias

Nº SICONV
928485/2022

Nº OPERAÇÃO
1082881-27

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--------|---|---------|------------|---|
| 1.5.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 306,00 | 217-10-17-23-24+163 |
| 1.5.5. | EXECUÇÃO PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO CONCRETO COR NATURAL 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA | M² | 424,00 | (217+217-10)*(1,5-0,15-0,15)-((217+217-10)*0,20)) |
| 1.5.6. | EXECUÇÃO PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO CONCRETO COLORIDO 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA | M² | 84,80 | (217+217-10)*0,20 |
| 1.6. | SINALIZAÇÃO | - | - | - |
| 1.6.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 217,00 | 217 |
| 1.6.2. | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,82 | (1*0,2188)+(3*0,2) |
| 1.6.3. | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2,00 | 2 |
| 1.6.4. | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM. *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 15,00 | 5*3 |
| 1.6.5. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,14 | 0,3*0,3*0,3*5 |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): |
|----------------------|---------------------------------|
| PASSEIO | 306,00 |
| PASSEIO | 424,00 |
| PASSEIO | 84,80 |
| SINALIZAÇÃO | 217,00 |
| SINALIZAÇÃO | 0,82 |
| SINALIZAÇÃO | 2,00 |
| SINALIZAÇÃO | 15,00 |
| SINALIZAÇÃO | 0,14 |

AUGUSTO PESTANA/RS

Local

quarta-feira, 12 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Angela Ghisleni Coró Zucolotto
CREA/CAU: CREA/RS 123313
ART/RTT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de vias

Nº SICONV
928485/2022

Nº OPERAÇÃO
1082881-27

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | | | | | | |
|--|--|---------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Pavimentação asfáltica Rua Venâncio Aires | | | | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | - | | | | | | |
| 1.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,26 | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,50 | | | | | | |
| 1.2. | PLACA DE OBRA | | - | | | | | | |
| 1.2.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 4,50 | | | | | | |
| 1.3. | DRENAGEM | | - | | | | | | |
| 1.3.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 105,00 | | | | | | |
| 1.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 105,00 | | | | | | |
| 1.3.3. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 | | | | | | |
| 1.3.4. | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PST1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 54,00 | | | | | | |
| 1.3.5. | REATERRO COM BRITA GRADUADA | M³ | 16,52 | | | | | | |
| 1.3.6. | REATERRO COM PEDRA RACHÃO | M³ | 4,00 | | | | | | |
| 1.3.7. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 64,52 | | | | | | |
| 1.3.8. | BOCA COLETORA | UN. | 3,00 | | | | | | |
| 1.3.9. | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0,59 | | | | | | |
| 1.4. | CBUQ | | - | | | | | | |
| 1.4.1. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 434,00 | | | | | | |
| 1.4.2. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 434,00 | | | | | | |
| 1.4.3. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 97,65 | | | | | | |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de vias

Nº SICONV
928485/2022

Nº OPERAÇÃO
1082881-27

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | | | | | | |
|--|---|---------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Pavimentação asfáltica Rua Venâncio Aires | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 380,84 | | | | | | |
| 1.4.5. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.302,00 | | | | | | |
| 1.4.6. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 195,30 | | | | | | |
| 1.4.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.444,90 | | | | | | |
| 1.4.8. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 156,24 | | | | | | |
| 1.4.9. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.155,92 | | | | | | |
| 1.4.10. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 424,00 | | | | | | |
| 1.4.11. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | M² | 1.302,00 | | | | | | |
| 1.4.12. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | M² | 1.302,00 | | | | | | |
| 1.4.13. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M³ | 65,10 | | | | | | |
| 1.4.14. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.148,30 | | | | | | |
| 1.4.15. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.254,94 | | | | | | |
| 1.5. | PASSEIO | | - | | | | | | |
| 1.5.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 621,00 | | | | | | |
| 1.5.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 254,40 | | | | | | |
| 1.5.3. | ALVENARIA TIJOLO INTEIRO MACIÇO 20CM | M2 | 80,30 | | | | | | |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação de vias

Nº SICONV

928485/2022

Nº OPERAÇÃO

1082881-27

PROponente / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | | | | | | |
|--|---|---------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Pavimentação asfáltica Rua Venâncio Aires | | | | | | | | | |
| 1.5.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 306,00 | | | | | | |
| 1.5.5. | EXECUÇÃO PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO CONCRETO COR NATURAL 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA | M² | 424,00 | | | | | | |
| 1.5.6. | EXECUÇÃO PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO CONCRETO COLORIDO 20X10CM, ESPESSURA DE 6M, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA | M² | 84,80 | | | | | | |
| 1.6. | SINALIZAÇÃO | | - | | | | | | |
| 1.6.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 217,00 | | | | | | |
| 1.6.2. | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,82 | | | | | | |
| 1.6.3. | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2,00 | | | | | | |
| 1.6.4. | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3.00 MM. *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 15,00 | | | | | | |
| 1.6.5. | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,14 | | | | | | |

AUGUSTO PESTANA/RS

Local

quarta-feira, 12 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Angela Ghisleni Coró Zucolotto

CREA/CAU: CREA/RS 123313

ART/RRT: