

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	APLICAÇÃO DE TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPOYE) NA SUPERFÍCIE DA FACHADA	M2		5,36	5,63
SINAPI-I	7161	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	1	3,65	3,65
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	17,10	19,85
Composição	002	LAJE DE CONCRETO MACIÇO, CONCRETADA COM CONCRETO C25, COM FÔRMAS EM MADEIRA EM CHAPA COMPENSADA, RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, ARMADA COM MALHA DE AÇO # 15X15CM Ø10MM.	UN		1.090,40	1.099,85
SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,693	631,97	636,26
SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,822	91,03	93,31
SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,11845	11,30	11,39
Composição	003	VIGA DE COROAMENTO V1 - 15 x 15 - ARMADURA LONGITUDINAL 4 Ø10,0 mm E TRANSVERSAL Ø 5 00 c/ 20cm E=58CM	M		81,02	84,50
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0225	540,22	540,22
SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,3	93,76	101,18
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,468	11,67	11,81
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4466	13,93	14,45
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,0225	255,04	285,12
Composição	004	VIGA DE FECHAMENTO DAS LAJES 01 - 15 x 12 (ALTURA DA LAJE) - ARMADURA LONGITUDINAL 4 Ø10,0 mm E TRANSVERSAL Ø 5 00 c/ 20cm E= 52 CM	M		48,68	49,77
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	0,018	540,22	540,22
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,468	11,67	11,81
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4004	13,93	14,45
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,018	255,04	285,12
Composição	005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		1.637,52	1.889,56
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	49,90	57,51
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	109,98	127,33
Composição	9497	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	M2		359,94	359,94
ORSE	9497	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	M2	1,05	342,80	342,80
Composição	006	REFORMA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, TRANSFORMANDO DUAS FOLHAS FIXAS EM FOLHAS DE CORRER	M2		164,68	183,37
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	10	0,21	0,21
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1	28,95	31,56
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,71	22,82	25,61
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	20,17	22,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	19,09	21,30
Composição	007	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA DE CORRER, 120X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.724,53	1.727,90
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,5	33,65	33,65
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	21,67	24,30
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4509	19,09	21,30
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,33	1.237,57	1.237,57
Composição	008	TESTEIRA COM FITA ANTIDERRAPENTE EM PISO DA ESCADA - 2,5CM - E=2MM	M		20,33	20,69
SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	1	18,05	18,05
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	0,075	13,43	15,59
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,075	17,10	19,85
Composição	009	REBOCO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DO TIPO MASSA FINA ESPECIAL PARE REBOCO NBR 13.281 P1-M5-R2-D4-U5-A2 - ESPESSURA 3MM	M2		15,40	16,41
Cotação	002	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, MANTA LÍQUIDA	KG	0,25	27,99	27,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,09	21,30

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	010	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES, COM LIXA EM FOLHA PARA PAREDES, NÚMERO 120.	M2		5,48	6,04
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,60	1,60
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,23	27,02
Composição	011	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES, COM LIXA EM FOLHA PARA TETO, NÚMERO 120.	M2		7,90	8,74
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,60	1,60
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,23	27,02
Composição	012	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, COM VIDRO FIXO DE 30CM DE ALTURA SOBRE A PORTA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN		963,91	978,83
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	176,09	176,09
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,68	288,00	288,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,162	19,09	21,30
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,253	20,76	23,20
Composição	013	REMOÇÃO DE CORRIMÃO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M		1,53	1,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	19,09	21,30
Composição	014	MÃOS FRANCESAS METÁLICAS, COM BARRA CHATA 38,1MM X 6,35MM (LXE), PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA PERGOLADO COM COBERTURA DE POLICARBONATO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, COM PINTURA DE FUNDO COM ZARCÃO EM DUAS DEMÃOS E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS	UN		217,45	240,98
SINAPI-I	552	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M	M	3,9	15,59	15,59
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	5	17,10	19,85
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	4	14,48	16,80
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,6474	9,82	10,42
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,6474	10,63	10,81
Composição	015	VIGA DE FECHAMENTO DAS LAJES 02 - 15 x 12 (ALTURA DA LAJE) - ARMADURA LONGITUDINAL 5 Ø10,0 mm E TRANSVERSAL Ø 5 00 c/ 20cm E= 52 CM	M		55,88	57,06
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,018	540,22	540,22
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,085	11,67	11,81
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4004	13,93	14,45
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,018	255,04	285,12
Composição	016	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 ", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM CANTOS DE PAREDES, DE LOCAIS ONDE OCORREU EMANDA, PARAFUSADOS COM PARABOLT 3/8" - 75MM	M		82,39	86,36
SINAPI-I	584	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 "	M	1	45,47	45,47
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,5	2,68	2,68
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,82	25,61
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,17	22,52

01/08/2023

Data

Responsável Técnico: Eng. Civil Eugênio Frizzo
CREA/CAU: CREA-RS 37544