

|  |                                    |   |  |                        |                       |                       |
|--|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                  | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>PASSEIOS URBANOS |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PORTO ALEGRE | <b>DATA BASE</b><br>11-23 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>Passeios urbanos                              | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>AUGUSTO PESTANA/RS          | <b>BDI 1</b><br>19,71% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                    | Fonte    | Código  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------------------|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| <b>Passeios urbanos</b> |          |         |   |         |            |                                |         |                                | <b>736.079,69</b> |         |
| <b>1.</b>               |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>736.079,69</b> |         |
| <b>1.1.</b>             |          |         | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>6.691,55</b>   |         |
| 1.1.1.                  | SINAPI   | 93567   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES     | 0,20       | 15.372,25                      | BDI 1   | 18.402,12                      | 3.680,42          | RA      |
| 1.1.2.                  | SINAPI   | 93572   | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES     | 0,40       | 6.288,38                       | BDI 1   | 7.527,82                       | 3.011,13          | RA      |
| <b>1.2.</b>             |          |         | <b>DEMOLIÇÕES</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>61.619,80</b>  |         |
| 1.2.1.                  | SINAPI   | 97631   | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | M2      | 4.445,87   | 11,58                          | BDI 1   | 13,86                          | 61.619,80         | RA      |
| <b>1.3.</b>             |          |         | <b>PASSEIO INTERTRAVADO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>294.675,04</b> |         |
| 1.3.1.                  | SINAPI   | 94273   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M       | 903,56     | 55,74                          | BDI 1   | 66,73                          | 60.294,56         | RA      |
| 1.3.2.                  | SINAPI   | COMP 01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO NA COR NATURAL 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA  | 0       | 2.376,18   | 74,12                          | BDI 1   | 88,73                          | 210.838,10        | RA      |
| 1.3.3.                  | SINAPI   | COMP 02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO COLORIDO DIRECIONAL/ALERTA 20X20CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA  | 0       | 239,54     | 82,10                          | BDI 1   | 98,28                          | 23.542,38         | RA      |
| <b>1.4.</b>             |          |         | <b>PASSEIO EM CONCRETO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>326.742,90</b> |         |
| 1.4.1.                  | SINAPI   | 94273   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M       | 838,00     | 55,74                          | BDI 1   | 66,73                          | 55.919,74         | RA      |
| 1.4.2.                  | SINAPI   | 94994   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022  | M2      | 2.194,29   | 92,45                          | BDI 1   | 110,67                         | 242.841,74        | RA      |
| 1.4.3.                  | SINAPI-I | 38135   | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO   | M2      | 215,91     | 108,26                         | BDI 1   | 129,60                         | 27.981,42         | RA      |
| <b>1.5.</b>             |          |         | <b>ACESSIBILIDADE - CONTINUIDADE DA QUADRA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>46.350,40</b>  |         |
| 1.5.1.                  | SINAPI-I | 38135   | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO   | M2      | 357,64     | 108,26                         | BDI 1   | 129,60                         | 46.350,40         | RA      |



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                    |   |  |                        |                       |                       |
|--|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                  | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>PASSEIOS URBANOS |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PORTO ALEGRE | <b>DATA BASE</b><br>11-23 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>Passeios urbanos                              | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>AUGUSTO PESTANA/RS          | <b>BDI 1</b><br>19,71% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte | Código  | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|---|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Passeios urbanos</b> <span style="float: right;"><b>736.079,69</b></span> |       |   |           |         |            |                                |         |                                |                   |
| Encargos sociais:  |       | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. |           |         |            |                                |         |                                |                   |

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA/RS  
**Local**  
sexta-feira, 12 de janeiro de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Daiana Frank Bruxel Bohrer  
**CREA/CAU:** CREA/RS 175692  
**ART/RRT:** 0

RECURSO