



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros	MUNICÍPIO / UF AUGUSTO PESTANA/RS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros									502.809,34	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	502.809,34	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	26.473,62	
1.1.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	15.372,25	BDI 1	18.787,96	18.787,96	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	6.288,38	BDI 1	7.685,66	7.685,66	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	3.231,86	
1.2.1.	Cotação	SICRO 3H	Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação	M²	4,50	587,62	BDI 1	718,19	3.231,86	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POLIÉDRICA EXISTENTE					-	301.078,54	
1.3.1.	Cotação	SICRO 3 A	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão (3806402)	M²	3.540,00	2,36	BDI 1	2,88	10.195,20	RA
1.3.2.	Cotação	SICRO 3 B	Pintura de ligação (4011353)	M²	3.540,00	0,29	BDI 1	0,35	1.239,00	RA
1.3.3.	Cotação	ANP 2	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	KG	1.593,00	3,61	BDI 1	4,41	7.025,13	RA
1.3.4.	COTAÇÃO	SICRO 3 C	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (4011463)	T	169,92	174,63	BDI 1	213,43	36.266,03	RA
1.3.5.	Cotação	ANP 1	CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	T	9,62	4.586,58	BDI 1	5.605,72	53.927,03	RA
1.3.6.	COTAÇÃO	SICRO 3 B	Pintura de ligação (4011353)	M²	3.540,00	0,29	BDI 1	0,35	1.239,00	RA
1.3.7.	Cotação	ANP 2	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	KG	1.593,00	3,61	BDI 1	4,41	7.025,13	RA
1.3.8.	Cotação	SICRO 3 C	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (4011463)	T	254,88	174,63	BDI 1	213,43	54.399,04	RA
1.3.9.	Cotação	ANP 1	CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	T	14,43	4.586,58	BDI 1	5.605,72	80.890,54	RA
1.3.10.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	12.744,00	1,82	BDI 1	2,22	28.291,68	RA
1.3.11.	Composição	COMP 16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 31.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	9.617,48	0,71	BDI 1	0,87	8.367,21	RA
1.3.12.	Composição	COMP 12	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO	M	35,00	9,84	BDI 1	12,03	421,05	RA
1.3.13.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	35,00	46,85	BDI 1	57,26	2.004,10	RA
1.3.14.	Composição	comp 06	REATERRO COM PEDRA RACHÃO	M³	32,00	183,68	BDI 1	224,49	7.183,68	RA
1.3.15.	Composição	comp 05	REATERRO COM BRITA GRADUADA	M³	12,00	177,60	BDI 1	217,06	2.604,72	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA EXISTENTE					-	172.025,32	
1.4.1.	Cotação	SICRO 3 A	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão (3806402)	M²	3.490,80	2,36	BDI 1	2,88	10.053,50	RA
-	Cotação	SICRO 3 B	Pintura de ligação (4011353)	M²	3.490,80		BDI 1	-	-	RA
1.4.2.	Cotação	ANP 2	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	KG	1.570,86	3,61	BDI 1	4,41	6.927,49	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros	MUNICÍPIO / UF AUGUSTO PESTANA/RS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros									502.809,34	
1.4.3.	Cotação	SICRO 3 C	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (4011463)	T	251,33	174,63	BDI 1	213,43	53.641,36	RA
1.4.4.	Cotação	ANP 1	CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	T	14,22	4.586,58	BDI 1	5.605,72	79.713,34	RA
1.4.5.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	7.540,13	1,82	BDI 1	2,22	16.739,09	RA
1.4.6.	Composição	COMP 16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 31.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	5.690,28	0,71	BDI 1	0,87	4.950,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA/RS
Local
quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Angela Ghisleni Coró Zucolotto
CREA/CAU: CREA/RS 123313
ART/RRT: 0