CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	Pavimentação de vias

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros	AUGUSTO PESTANA/RS	22,22%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros									**485.478,48**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**485.478,48**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**10.589,44**	
1.1.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,40	15.372,25	BDI 1	18.787,96	7.515,18	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,40	6.288,38	BDI 1	7.685,66	3.074,26	RA
1.2.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**3.364,11**	
1.2.1.	Cotação	SICRO 3H	Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação (5213576)	M²	4,50	611,67	BDI 1	747,58	3.364,11	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POLIÉDRICA EXISTENTE**					**-**	**416.837,33**	
1.3.1.	Cotação	SICRO 3 A	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão (3806402)	M²	4.200,00	3,22	BDI 1	3,94	16.548,00	RA
1.3.2.	Cotação	SICRO 3 B	Pintura de ligação (4011353)	M²	4.200,00	0,46	BDI 1	0,56	2.352,00	RA
1.3.3.	Cotação	ANP 2	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C (ANP/((1-ICMS-PIS/COFINS x (1-ICMS)))	KG	1.890,00	4,02	BDI 1	4,91	9.279,90	RA
1.3.4.	COTAÇÃO	SICRO 3 C	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (4011463)	T	201,60	199,38	BDI 1	243,68	49.125,89	RA
1.3.5.	Cotação	ANP 1	CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 (ICMS 17%, PIS/PASEP 0,65% e COFINS 3%: (ANP/((1-ICMS-PIS/COFINS x (1-ICMS)))	T	11,41	5.278,85	BDI 1	6.451,81	73.615,15	RA
1.3.6.	COTAÇÃO	SICRO 3 B	Pintura de ligação (4011353)	M²	4.200,00	0,46	BDI 1	0,56	2.352,00	RA
1.3.7.	Cotação	ANP 2	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C (ANP/((1-ICMS-PIS/COFINS x (1-ICMS)))	KG	1.890,00	4,02	BDI 1	4,91	9.279,90	RA
1.3.8.	Cotação	SICRO 3 C	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (4011463)	T	302,40	199,38	BDI 1	243,68	73.688,83	RA
1.3.9.	Cotação	ANP 1	CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 (ICMS 17%, PIS/PASEP 0,65% e COFINS 3%: (ANP/((1-ICMS-PIS/COFINS x (1-ICMS)))	T	17,12	5.278,85	BDI 1	6.451,81	110.454,99	RA
1.3.10.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM	20.160,00	2,29	BDI 1	2,80	56.448,00	RA
1.3.11.	Composição	COMP 16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 31.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM	11.410,56	0,98	BDI 1	1,20	13.692,67	RA
1.4.			**REFORÇO DE BASE**					**-**	**44.130,60**	
1.4.1.	Cotação	SICRO 3Q	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira de 1,56 m³ e caminhão basculante de 12 m³ (5501961)	M³	96,00	50,84	BDI 1	62,14	5.965,44	RA
1.4.2.	Cotação	SICRO 3I	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado(4011279)	m³	48,00	181,39	BDI 1	221,69	10.641,12	RA
1.4.3.	Cotação	Sicro 3j	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado (4011276)	m³	36,00	216,24	BDI 1	264,29	9.514,44	RA
1.4.4.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM	6.432,00	2,29	BDI 1	2,80	18.009,60	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**10.557,00**	
1.5.1.	Cotação	SICRO 3R	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (5213401)	M²	210,00	29,37	BDI 1	35,90	7.539,00	RA
1.5.2.	Cotação	SICRO 3S	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (5213465)	UNIDADE	5,00	493,86	BDI 1	603,60	3.018,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	Pavimentação de vias

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros	AUGUSTO PESTANA/RS	22,22%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros									**485.478,48**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA/RS
Local

quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Angela Ghisleni Coró Zucolotto
CREA/CAU: CREA/RS 123313
ART/RRT: 0